

KG	Titel	Menge	Einheit	KKW	KR/KS/KB	Kostenvorgabe	ZK 1 (KA) 12,50%	Vergabesummen max.	ZK 2 (KF) 12,50%	Budget
100	Grundstück									
	Summe 100:					0,00 €				0,00 €
200	Herrichten und Erschließen									
	Summe 200:					0,00 €				0,00 €
300	Bauwerk - Baukonstruktion									
	Statische Sofortmaßnahme									
	Betoninstandsetzung					100.000,00 €				36.301,98 €
	Komplettleistung 2013, Planung u. Ausführung									
	Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherungen	1	psch	10.000,00 €	10.000,00 €					
	Erneuerung Deckschicht (Oberflächenschutzsystem)	1000	m²	60,00 €	60.000,00 €					
	Oberflächenschutzsystem, neu	500	m²	100,00 €	50.000,00 €					
	Sanierung Stahlkonstruktion - Vorbereitung, Schweissarbeiten	1	psch	10.000,00 €	10.000,00 €					
	Sanierung Stahlkonstruktion - Korrosionsschutz	20	m²	600,00 €	12.000,00 €					
	Betonsanierung	1	psch	20.000,00 €	20.000,00 €					
	Türen									
	Instandsetzung Terminaltüren	1	psch	10.000,00 €	10.000,00 €					
	WC-Anlage									
	Baustelleneinrichtung Fliesenarbeiten	1	psch	1.000,00 €	1.000,00 €					
	Rückbau Bodenbelag	40	m²	50,00 €	2.000,00 €					
	Herstellung Fliesenbelag	40	m²	250,00 €	10.000,00 €					
	Sanierung WC-Ausstattung	1	psch	5.000,00 €	5.000,00 €					
	Summe 300:					190.000,00 €	23.750,00 €	213.750,00 €	23.750,00 €	237.500,00 €
400	Bauwerk - Technische Anlagen									
410	Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen									
	Erneuerung Fäkalien-Hebeanlage	1	Stk	11.000,00 €	11.000,00 €					
440	Starkstromanlagen									
	Umbau Steuerrelais Sicherheitsbeleuchtungsanlage	1	psch	30.000,00 €	30.000,00 €					
	Austausch LED-Platinen Fluchtwegbeschilderung	10	Stk	800,00 €	8.000,00 €					
	Austausch LED-Platinen dynamische Wegweisung im Parkhaus	20	Stk	800,00 €	16.000,00 €					
	Modernisierung Beleuchtungsanlage (Energieeffizienz)	1	psch	60.000,00 €	60.000,00 €					
	Summe 400:					125.000,00 €	15.625,00 €	140.625,00 €	15.625,00 €	156.250,00 €
500	Aussenanlagen									
	Summe 500:					0,00 €				0,00 €
600	Ausstattung und Kunstwerke									
	Summe 600:					0,00 €				0,00 €
700	Baunebenkosten									
	Kosten für Planungsleistungen und Sonstiges, ca. 30 %			94.500,00 €	94.500,00 €					
	Summe 700:					94.500,00 €	11.812,50 €	106.312,50 €	11.812,50 €	118.125,00 €
	Summen (Kostengruppen 100 - 700):					509.500,00 €		460.687,50 €		548.176,98 €
	zur Rundung:									1.823,02 €
	Summe, netto:									550.000,00 €
	(Abstand Budget zu Kostenvorgabe aus Zielkostenrechnung):									7,95%
KKW	Kostenkennwert					design to cost				
KR/KS/KB	Kostenrahmen/Kostenschätzung/Kostenberechnung - verbindliche Kostenvorgabe in den Architekten-/Ingenieurverträgen							Marktübergang		
KG	Kostengruppe nach DIN 276							VOB/A - Verhandlungsverbot		
ZK 1 (KA)	Zielkosten 1 (Kostenanschlag) - Projektabbruch bei Nichteinhaltung - verbindliche Kostenvorgabe in den Architekten-/Ingenieurverträgen									Friktionen Produktion
ZK 2 (KF)	Zielkosten 2 (Kostenfeststellung) - verbindliche Kostenvorgabe in den Architekten-/Ingenieurverträgen									"Prototyp"