

| KG | Titel | Menge | Einheit | KKW | KR/KS/KB | Kostenvorgabe | ZK 1 (KA) 10,00% | Vergabesummen max. | ZK 2 (KF) 10,00% | Budget |
|-----|---|-------|---------|-------------|--------------|---------------|---------------------|-----------------------|---------------------|--------------|
| 100 | Grundstück | | | | | | | | | |
| | Summe 100: | | | | | 0,00 € | | | | 0,00 € |
| 200 | Herrichten und Erschließen | | | | | | | | | |
| | Netzverträglichkeitsprüfung | 1 | psch | 300,00 € | 300,00 € | | | | | |
| | Inbetriebnahme | 1 | psch | 700,00 € | 700,00 € | | | | | |
| | Summe 200: | | | | | 1.000,00 € | 100,00 € | 1.100,00 € | 100,00 € | 1.200,00 € |
| 300 | Bauwerk - Baukonstruktion | | | | | | | | | |
| | Summe 300: | | | | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 400 | Bauwerk - Technische Anlagen | | | | | | | | | |
| 440 | Starkstromanlagen | | | | | | | | | |
| | Umbau Zählerschrank, Einspeisung | 1 | psch | 1.212,09 € | 1.212,09 € | | | | | |
| 442 | Eigenstromversorgungsanlagen | | | | | | | | | |
| | Photovoltaische Anlagen | | | | | | | | | |
| | Module polykristallin, 374 Module (Variante C, SIM) | | | | | | | | | |
| | Jahresertrag: ca. 100.000 kWh/a | 100 | kWp | 1.300,00 € | 130.000,00 € | | | | | |
| | Summe 400: | | | | | 131.212,09 € | 13.121,21 € | 144.333,30 € | 13.121,21 € | 157.454,51 € |
| 500 | Aussenanlagen | | | | | | | | | |
| | Summe 500: | | | | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 600 | Ausstattung und Kunstwerke | | | | | | | | | |
| | Summe 600: | | | | | 0,00 € | | | | 0,00 € |
| 700 | Baunebenkosten | | | | | | | | | |
| | Kosten für Planungsleistungen und Sonstiges, ca. 15 % | 1 | psch | 19.681,81 € | 19.681,81 € | | | | | |
| | Summe 700: | | | | | 19.681,81 € | 1.968,18 € | 21.649,99 € | 1.968,18 € | 23.618,18 € |
| | Summen (Kostengruppen 100 - 700), netto: | | | | | 151.893,90 € | | 167.083,29 € | | 182.272,68 € |
| | MWSt 19% | | | | | | | | | 34.631,81 € |
| | Zwischensumme, brutto | | | | | | | | | 216.904,49 € |
| | zur Rundung | | | | | | | | | 3.095,51 € |
| | Budgetsumme, brutto | | | | | | | | | 220.000,00 € |

(Abstand Budget zu Kostenvorgabe aus Zielkostenrechnung):

20,00%

| | | | | |
|-----------|--|----------------|----------------------------|-----------------------|
| KKW | Kostenkennwert | design to cost | Marktübergang | Friktionen Produktion |
| KR/KS/KB | Kostenrahmen/Kostenschätzung/Kostenberechnung - verbindliche Kostenvorgabe in den Architekten-/Ingenieurverträgen | | VOB/A - Verhandlungsverbot | "Prototyp" |
| KG | Kostengruppe nach DIN 276 | | | |
| ZK 1 (KA) | Zielkosten 1 (Kostenanschlag) - Projektabbruch bei Nichteinhaltung - verbindliche Kostenvorgabe in den Architekten-/Ingenieurverträgen | | | |
| ZK 2 (KF) | Zielkosten 2 (Kostenfeststellung) - verbindliche Kostenvorgabe in den Architekten-/Ingenieurverträgen | | | |