

Raumprogramm

Bauvorhaben : HfK 3-3-0 (Haus für Kinder mit 3 Krippen- und 3 Kindergartengruppen)
 Straße / Ort : Hiendlmayrstraße
 Stadtbezirk: 5 Au-Haidhausen
 POM (PS) Nr.:

- Bedarfsplanung
- Vorplanung (Eine Aufgliederung der Flächen ist ab Vorplanung erforderlich)
- Entwurfsplanung

Hinweis: NF 1-6 = HNF gem. DIN 277 all NF 7 = NNF gem. DIN 277 all
--

- Flächenzuordnung gem. DIN 277 (bei regulären Bauvorhaben)
- Flächenzuordnung gem. Standardraumprogramm (bei Kindertageseinrichtungen bzw. Schulen gem. Beschluss zur Reduzierung von Baustandards des Stadtrats vom 28.7.04)

(Zuletzt genehmigtes Raumprogramm zum Flächenvergleich *)

lfd. Nr.	Raumbezeichnung	Fläche *	F 1-	NF 7	NF	TF	VF
1-3	3 Krippengruppenräume je 42 m ²	126qm					
4-6	3 Kindergartengruppenräume je 50 m ²	150qm					
7-9	3 Abstellräume zu den jeweiligen Kindergartengruppenräumen je 5 m ²	15qm					
10-12	3 Multifunktionsräume je 32 m ²	96qm					
13	Ein Mehrzweckraum mit 60qm	60qm					
14	Ein Abstellraum zum Mehrzweckraum mit 15qm	15qm					
	Garderobe: pro Krippengruppe 5m, pro Kindergartengruppe 7,5-10m	37,5-45m					
15	Abstellräume für Spiel- und Hygienematerial mit insgesamt 25qm	25qm					
16	Abstellraum für Kinderwagen mit 25qm	25qm					
17	Abstellraum für Spiel- und Gartengeräte mit 20qm	20qm					
18	Vorplatz beim Eingang / Elternwartebereich mit 25qm	25qm					
19	Sanitärräume Krippe/Kindergarten: pro Einrichtung mind. 2 getrennte Räume, pro Geschoss mind. 1 Sanitärraum (vgl. NBP)						
20	Leitungszimmer	17qm					
21	Zimmer für die stellvertretende Leitung	17qm					
22	Personalzimmer	45qm					
23	Pro Geschoss 2 nach Geschlechtern getrennte Toiletten für das Erziehungspersonal (davon eine Toilette in der Einrichtung behindertengerecht)						
24	Wäsche- und Bügelraum	20qm					
25	Putzkammer je Geschoss mit 4qm						
26	Büro für die Hauswirtschaftsleitung	8qm					
27	Toilette für das Küchenpersonal						
28	Umkleide für das Küchenpersonal						
29	Wareneingangszone						
30	Küche	26qm					
31	Nebenraum/Vorratsraum zur Küche	12qm					
32	Nebenraum/Vorratsraum zur Küche	15qm					
33	Technik- und Verkehrsflächen						
Summen / Übertrag		m ²					
			717qm				
% - Anteil zu Summe NF 1-6							

München, den 13.03.2019
 (Datum / Ort)

ZIM-N1 Ost
 (Sachbearbeitung / SG)