

Raumprogramm

Bauvorhaben : Errichtung eines Hauses für Kinder mit 3 Kinderkrippengruppen, 3 Kindergartengruppen und 1 Hortgruppe
 Straße / Ort : Appenzeller Str. , 81475 München
 Stadtbezirk: 19. Stadtbezirk
 POM (PS) Nr.:

- Bedarfsplanung
 Vorplanung (Eine Aufgliederung der Flächen ist ab Vorplanung erforderlich)
 Entwurfsplanung

Hinweis:
 NF 1-6 = HNF gem. DIN 277 alt
 NF 7 = NNF gem. DIN 277 alt

- Flächenzuordnung gem. DIN 277 (bei regulären Bauvorhaben)
 Flächenzuordnung gem. Standardraumprogramm (bei Kindertageseinrichtungen bzw. Schulen gem. Beschluss zur Reduzierung von Baustandards des Stadtrats vom 28.7.04)

(Zuletzt genehmigtes Raumprogramm zum Flächenvergleich *)

lfd. Nr.	Raumbezeichnung	Fläche *	NF 1-6	NF 7	NF	TF	VF
1-3	3 Krippengruppenräume je 42 m ²	126,0					
4-6	3 Kindergartengruppenräume je 50 m ²	150,0					
7-9	3 Abstellräume zu den jeweiligen Kindergartengruppenräumen je 5 m ²	15,0					
10-12	3 Multifunktionsräume je 32 m ²	96,0					
13	1 Hortgruppenraum mit 62,5 m ²	62,5					
14	1 Abstellraum zu dem Hortgruppenraum mit 5 m ²	5,0					
15	1 Hausaufgabenraum mit 37,5 m ²	37,5					
16	1 Werkraum mit 20 m ²	20,0					
17	Mehrzweckraum	60,0					
18	Abstellraum zum Mehrzweckraum	15,0					
19	7 Garderobebereiche für 3 Krippen-, 3 Kindergartengruppen und 1 Hortgruppe						
20	3 Abstellräume für Spiel- und Hygienematerial mit insgesamt 35 m ²	35,0					
21	Abstellraum für Kinderwagen	25,0					
22	Abstellraum für Spiel- und Gartengeräte	25,0					
23	Vorplatz mit Elternwartebereich	25,0					
24	Sanitärräume für 3 Krippen- und 3 Kindergartengruppen						
25	nach Geschlechtern getrennte Sanitärräume für 1 Hortgruppe						
26	Leitungszimmer	17,0					
27	Zimmer für die stellvertretende Leitung	17,0					
28	Personalzimmer	50,0					
29	Pro Geschoss 2 nach Geschlechtern getrennte Toiletten für das Erziehungspersonal (davon ein behindertengerechtes WC mit Dusche nach DIN-Norm)						
30	Wäsche- und Bügelraum	20,0					
31	Putzkammer je Geschoss mit je 4 m ²	8,0					
32	Büro für die Hauswirtschaftsleitung	8,0					
33	Toilette für das Küchenpersonal						
34	Umkleide für das Küchenpersonal						
35	Wareneingangszone	7,0					
36	Küche	28,0					
37	Nebenraum/Vorratsraum zur Küche	12,0					
38	Nebenraum/Vorratsraum zur Küche	15,0					
39	Mülltonnenabstellraum/-fläche						
40	Technik- und Verkehrsflächen						
Summen / Übertrag		m ²	879,0				
% - Anteil zu Summe NF 1-6			100,0				